

דף 1 מתוך 2
כתב כמויות

תאריך הפקת הדו"ח: 31/05/2018

שם עבודה: בית טוטו וינר - החלפת יחידות קרור מים
 מספר מכרז: 7015
 אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות
01.01.01.001	פרוק יחידת קרור מים י.ק. 1 שתפוקתה 70 ט.ק. , הורדתה מהגג ופינויה מהאתר למקום שיוכנס עם המזמין.	קומפלט	1.00
01.01.01.002	פרוק יחידת קרור מים י.ק. 2 שתפוקתה 30 ט.ק. , הורדתה מהגג ופינויה מהאתר למקום שיוכנס עם המזמין.	קומפלט	1.00
01.01.01.003	התאמת בסיס הבטון של י.ק. 1 ליחידת קרור המים החדשה.	קומפלט	1.00
01.01.01.004	התאמת בסיס הבטון של י.ק. 2 ליחידת קרור המים החדשה.	קומפלט	1.00
01.01.01.005	הספקת והתקנת יחידת קרור מים בעיבוי אויר עם מדחסי סקרול ומחליף חום תרמיל וצינורות לתפוקת קרור של 75 טון קרור בתנאי עבודה 7/12/35C. היחידה תכלול לוח חשמל ופקוד, מנתק זרם ראשי, ברזי ניתוק למדחסים, תאי השתקה למדחסים, ציפוי הגנה לסוללות העיבוי, קבלים לשפור מקדם ההספק. היחידה תוצב על גבי בולמי רעידות קפיציים ותחובר לצנרת המים, החשמל והפקוד. הפעלת היחידה על ידי הקבלן בנוכחות נציג היצרן. היחידה כדוגמת CARRIER 30RBM0260, MTA AS T 120 .	יח'	1.00
01.01.01.006	הספקת והתקנת יחידת קרור מים בעיבוי אויר עם מדחסי סקרול ומחליף חום תרמיל וצינורות או פלטות (תינתן עדיפות לתרמיל וצינורות) לתפוקת קרור של 35 טון קרור בתנאי עבודה 7/12/35C. היחידה תכלול לוח חשמל ופקוד, מנתק זרם ראשי, ברזי ניתוק למדחסים, תאי השתקה למדחסים, ציפוי הגנה לסוללות העיבוי, קבלים לשפור מקדם ההספק. היחידה תוצב על גבי בולמי רעידות קפיציים ותחובר לצנרת המים, החשמל והפקוד. הפעלת היחידה על ידי הקבלן בנוכחות נציג היצרן. היחידה כדוגמת CARRIER 30RBS140-C, MTA TAT 060HE .	יח'	1.00
01.01.01.007	אספקה והתקנה של צנרת מים שחורה למים קרים סקדיול 40 בקוטר 3".	מ"א	80.00
01.01.01.008	אספקה והתקנה של צנרת מים שחורה למים קרים סקדיול 40 בקוטר 4".	מ"א	80.00
01.01.01.009	אספקה והתקנה של קשתות מוכנות סקדיול 40 בקוטר 3"	יח'	10.00
01.01.01.010	אספקה והתקנה של קשתות מוכנות סקדיול 40 בקוטר 4"	יח'	20.00
01.01.01.011	אספקה והתקנה של שסתום מטיפוס "פרפר" עם תמסורת לצנרת מים קרים לרבות אוגנים בקוטר 3"	יח'	6.00
01.01.01.012	אספקה והתקנה של שסתום מטיפוס "פרפר" עם תמסורת לצנרת מים קרים לרבות אוגנים בקוטר 4"	יח'	6.00
01.01.01.013	אספקה והתקנה של מסנן מים בחבורי אוגנים לצנרת מים קרים בקוטר 3"	יח'	1.00
01.01.01.014	אספקה והתקנה של מסנן מים בחבורי אוגנים לצנרת מים קרים בקוטר 4"	יח'	1.00

דף 2 מתוך 2
כתב כמויות

תאריך הפקת הדו"ח: 31/05/2018

שם עבודה: בית טוטו וינר - החלפת יחידות קרור מים
 מספר מכרז: 7015
 אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות
01.01.01.015	אספקה והתקנה של שסתום שחרור אויר אוטומטי "3/4"	יח'	6.00
01.01.01.016	אספקה והתקנה של בדוד לצנרת מים בקוטר "3 מסוג פוליאוריטן בעובי "2 בתוך מעטפת פח צבועה בלבן	מ"א	80.00
01.01.01.017	אספקה והתקנה של בדוד לצנרת מים בקוטר "4 מסוג פוליאוריטן בעובי "2 בתוך מעטפת פח צבועה בלבן	מ"א	80.00
01.01.01.018	אספקה והתקנה של בדוד לקשתות בקוטר "3 מסוג פוליאוריטן בעובי "2 בתוך מעטפת פח צבועה בלבן	יח'	10.00
01.01.01.019	אספקה והתקנה של בדוד לקשתות בקוטר "4 מסוג פוליאוריטן בעובי "2 בתוך מעטפת פח צבועה בלבן	יח'	20.00
01.01.01.020	אספקה והתקנה של בדוד למגופים בקוטר "3 מסוג פוליאוריטן בעובי "2 בתוך מעטפת פח צבועה בלבן	יח'	7.00
01.01.01.021	אספקה והתקנה של בדוד למגופים בקוטר "4 מסוג פוליאוריטן בעובי "2 בתוך מעטפת פח צבועה בלבן	יח'	7.00
01.01.01.022	ניתוק והתחברות לצנרת קיימת	קומפלט	2.00
01.01.01.023	בצוע התאמות בלוח החשמל	קומפלט	1.00
01.01.01.024	חווט חשמלי בין לוח החשמל ליחידות קרור המים החדשות	קומפלט	1.00